



## Equipo de Perforación 1500 HP DC

- Mástil de 147 pies - 850.000 libras
- Top Drive 400 Ton

Bombas de Lodo:  
tres bombas Triplex 1300 HP

Tanques de Lodo:  
tres tanques con capacidad total 1050 bls

BOP 13 5/8" 5.000 psi

Choke Manifold 5.000 psi

Gancho 350 Ton

Mesa Rotaria:  
Rotary Load 500.000 libras;  
Setback Capacity: 350.000 libras

Capacidad del Rack: 13.000 pies 5" DP



Visítenos en: [www.estrellaies.com](http://www.estrellaies.com)

**Estrella International Energy Services Sucursal Colombia**

Carrera 17 No. 93ª - 02 | Piso 4 | Bogotá | Colombia  
Tel. +57 1 622 67 88

