

## Equipo de Perforación 1500 HP DC

- Mástil de 136 pies - 710.000 libras
- Top Drive 350 Ton

Bombas de Lodo:  
dos bombas de 1300 HP

Tanques de Lodo:  
cuatro tanques con  
capacidad total 1.500 bls

BOP 13 5/8" 5.000 psi

Choke Manifold 5.000 psi

Gancho 350 Ton

Mesa Rotaria:  
Rotary Load 710.000 libras;  
Setback Capacity: 200.000 libras

Capacidad del Rack:  
14.000 pies 5" DP



Visítenos en: [www.estrellaies.com](http://www.estrellaies.com)

**Estrella International Energy Services Sucursal Colombia**

Carrera 17 No. 93ª - 02 | Piso 4 | Bogotá | Colombia  
Tel. +57 1 622 67 88

