

## Equipo de Perforación 1700 HP DC

- Mástil 142 pies - 1.000.000 libras
- Top Drive 500 Ton

Bombas de Lodo:  
tres bombas Triplex 1600 HP

Tanques de Lodo:  
cuatro tanques con  
capacidad total 1.500 bls

BOP 13 5/8" 10.000 psi

Choke Manifold 10.000 psi

Gancho 1.000.000 Libras

Mesa Rotaria:  
Rotary Load 1.000.000 libras;  
Setback Capacity: 600.000 libras

Capacidad del Rack: 10.000 pies de 5" DP



Visítenos en: [www.estrellaies.com](http://www.estrellaies.com)

**Estrella International Energy Services Sucursal Colombia**

Carrera 17 No. 93ª - 02 | Piso 4 | Bogotá | Colombia  
Tel. +57 1 622 67 88



Argentina



Bolivia



Chile



Colombia



Ecuador



Perú

